

PIONEROS Y REFERENTES EN EL MERCADO

EDIFICACIÓN MODULAR



ALCO

Siempre cerca de ti



LE PRESENTAMOS LA NUEVA GENERACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE ESPACIOS.

**CAPAZ DE SATISFACER
CUALQUIER NECESIDAD:
DESDE LA FLEXIBILIDAD
DE UN MÓDULO PARA
CUBRIR UN EVENTO
PUNTUAL...**





**...HASTA LA EXIGENCIA
Y GARANTÍA DE UN CENTRO
PERMANENTE.**

**GRACIAS A SU
MODULARIDAD, SERVICIO
Y MÁXIMA
PERSONALIZACIÓN.**





EL MÓDULO PREFABRICADO


Una base constructiva moderna e innovadora,
con múltiples ventajas únicas,
que permiten una ejecución segura y sostenible.

Con excelentes soluciones tanto en exteriores:
acristalados, fachadas personalizadas: piedra, madera,...

Como en luminosos, confortables y modernos interiores.

**Descubra una nueva visión, rápida, sólida y duradera
que cubre sus necesidades a corto o largo plazo.**

BIENVENIDOS A LA NUEVA GENERACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE ESPACIOS.



RÁPIDA



AMPLIABLE



MÓVIL



SOSTENIBLE



SÓLIDA



PERSONALIZABLE




CONFORTABLE



INDUSTRIAL



INNOVADORA



CUBIERTA

Desagüe por bajantes, PVC de 50 mm no visibles.
Van por el interior de los pilares de las esquinas.

ESTRUCTURA

Largueros UPN-I 40
Travesaños 80 x 80 mm de 5 mm de espesor.
Pilares chapa 3 mm de espesor.
Pintado electrostático
Canalones chapa galvanizada de 3 mm.
Ensamblaje por todas sus caras.
Apilable hasta 3 alturas.

CERRAMIENTO


Panel sandwich de 40 mm u otros espesores.
Cristales.
Puertas mismo panel sandwich o acristaladas.
Opcionalmente podrá ser cotegran, cembonit, madera, etc; o incluso fachadas ventiladas de paneles composite, cerámica o paneles tipo HPL.

EQUIPAMIENTOS OPCIONALES

Fontanería, sanitarios, iluminación, telefonía, informática, climatización...
Divisiones interiores.
Placas solares.

SUELO

Distancia al suelo de 160 mm.
PVC, moqueta, corcho, parquet, etc.
Hormigonado + gres opcional.
Tablero fenólico
Chapa metálica 0,75 mm de espesor
Resistencia 300 kg/m



MÓDULO BÁSICO

UNA BASE CONSTRUCTIVA MODERNA E INNOVADORA

ESTRUCTURA


Largueros UPN-I 40
Travesaños 80 x 80 mm
de 5 mm de espesor.
Pilares chapa 3 mm de espesor.
Pintado electrostático
Estructura portante de chapa
galvanizada de 3mm de espesor.
Ensamblaje por todas sus caras.
Apilable hasta 3 alturas.

SUELO

Suelo técnico con una
distancia al suelo de 160 mm.
Acabado de PVC sobre
tablero fenólico

CUBIERTA

Dispone de tirantes para posible
fijación de instalaciones.



MÓDULO PLUS

UN PASO MÁS CON VENTAJAS ÚNICAS

ESTRUCTURA

Largueros UPN-I 40
Travesaños 80 x 80 mm de 5 mm de espesor.
Pilares chapa 3 mm de espesor.
Pintado electrostático
Estructura portante de chapa galvanizada de 3mm de espesor.
Ensamblaje por todas sus caras.
Apilable hasta 3 alturas.

SUELO

Suelo técnico con una distancia al suelo de 160 mm.
Acabado de PVC sobre tablero fenólico

CUBIERTA

Dispone de tirantes para posible fijación de instalaciones.

TECHO


Falso techo registrable de chapa conformadas en frío con sistema de lamas
Aislamiento acústico con lana mineral de 50mm de espesor.

CERRAMIENTO

Opción de cerramientos parciales o hasta altura de cubierta, con: Panel sandwich de 40 mm u otros espesores.

CARPINTERÍA

Ventanas con sistema Climalit.
Paneles acristalados con cristal laminado de seguridad.
Puertas vaivén.
Puertas de sistema practicable.



MÓDULO TOTAL

INFINITOS DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA

ESTRUCTURA

Largueros UPN-I 40
Travesaños 80 x 80 mm
de 5 mm de espesor.
Pilares chapa 3 mm de espesor.
Pintado electrostático
Estructura portante de chapa
galvanizada de 3mm de espesor.
Ensamblaje por todas sus caras.
Apilable hasta 3 alturas.

SUELO

Suelo técnico con una
distancia al suelo de 160 mm.
Acabado de PVC sobre
tablero fenólico

CUBIERTA

Dispone de tirantes para posible
fijación de instalaciones.

TECHO

Falso techo registrable
de chapa conformadas
en frío con sistema de lamas
Aislamiento acústico con
lana mineral de 50mm
de espesor.

CERRAMIENTO

Panel sandwich de 40 mm u otros espesores.
Cristales. Puertas mismo panel sandwich
o acristaladas. Opcionalmente podrá ser cotegran,
cembonit, madera, etc; o incluso fachadas ventiladas
de paneles composite, cerámica o paneles tipo HPL.

CARPINTERÍA


Ventanas con sistema Climalit.
Paneles acristalados con cristal
laminado de seguridad.
Puertas vaivén.
Puertas de sistema practicable.

EQUIPAMIENTOS OPCIONALES



Fontanería, sanitarios, iluminación, telefonía, informática, climatización...
Divisiones interiores. Placas solares.




**MÓDULO
BÁSICO**



**MÓDULO
PLUS**



**MÓDULO
TOTAL**



EDIFICACIÓN MODULAR

UN SISTEMA EVOLUTIVO, RÁPIDO Y EFICAZ



RÁPIDA

El 90% del edificio se fabrica en un entorno controlado, lo que permite simultanear y automatizar algunos procesos, disponer al momento del stock de materiales. Por ello, tendrá su construcción modular en solo unas semanas.



AMPLIABLE

Con los módulos prefabricados su espacio puede crecer según sus necesidades.

Con una amplia variedad de acabados, para adaptarse a sus requerimientos del día a día.



MÓVIL

Nuestras edificaciones modulares pueden trasladarse de un sitio a otro. Cambie de localización según necesite.

En ALCO nos ocupamos de todo el proceso de traslado e instalación.



INDUSTRIAL

Son edificaciones firmes, seguras y duraderas, gracias al empleo de avanzadas técnicas de construcción y nuevos materiales.



SÓLIDA

Ofrece un control total sobre el proceso productivo, y aporta menores riesgos laborales y mayor calidad final.



CONFORTABLE

Los módulos prefabricados ALCO ofrecen la máxima garantía en aislamiento térmico y acústico.




PERSONALIZABLE

Los módulos prefabricados se adaptan al espacio de que disponga y se fabrican a medida. Con acabados totalmente personalizables, infinidad de opciones tanto para exteriores como para interiores. En Alco mantenemos un continuo estudio de Innovación y desarrollo para ser capaces de satisfacer todas las demandas del cliente.



INFINITOS DETALLES


QUE MARCAN
LA DIFERENCIA





**LÍDERES EN
CONSTRUCCIÓN MODULAR
CON SOLUCIONES
INTEGRALES PARA ESPACIOS**

**CASOS
DE ÉXITO**





SALA DE PRENSA F.C. BARCELONA

360m² en 8 semanas

[VER PROYECTO](#)





LABORATORIOS BIOPOL UNIVERSITAT DE BARCELONA

450m² en 8 semanas

[VER PROYECTO](#)





CENTRE SOCIAL EL ROSEAR

130m² en 9 semanas

[VER PROYECTO](#)





AFFINITY NUTRITION CENTER

450m² en 7 semanas


[VER PROYECTO](#)






PRECIO MEDIO ORIENTATIVO

MÓDULO BÁSICO




- 4 Estructuras A-1024 (10,36 x 2,36 m).
- Altura libre interior de 2,50 m.
- Suelo técnico con tablero OSB + PVC .
- Pantallas LED suspendidas de las cerchas de cubierta.
- Encendidas de luminarias.
- Tomas de corriente de 16 A integradas en los pilares de los módulos.
- Cuadro eléctrico de protección y mando.

MÓDULO PLUS



- 4 Estructuras A-1024 (10,36 x 2,36 m).
- Altura libre interior de 2,50 m.
- Falso techo registrable con aislamiento acústico de lana mineral.
- Cerramiento de panel sándwich de 40 mm de espesor blanco por ambos lados.
- Fachada principal y trasera con ventanales de 2.000 x 1.000 mm (ancho x alto). Con persianas tipo VENECIANA.
- Puerta acristalada de 2 hojas.
- Suelo técnico con tablero OSB + PVC.
- Pantallas LED suspendidas de las cerchas de cubierta.
- Sistema de alumbrado de emergencia.
- Encendidas de luminarias.
- Tomas de corriente de 16 A integradas en los pilares de los módulos.
- Tomas de corriente para zona de Vending.
- Cuadro eléctrico de protección y mando.
- Sistema de climatización mediante SPLIT con compresores en cubierta de nave.
- Sistema de ventilación forzada.

MÓDULO TOTAL



- 4 Estructuras A-1024 (10,36 x 2,36 m).
- Altura libre interior de 2,50 m.
- Falso techo registrable con aislamiento acústico de lana mineral.
- Cerramiento de panel sándwich de 40 mm de espesor blanco por ambos lados.
- Forrado de fachada con material fenólico.
- Fachada principal y trasera con ventanales de 2.000 x 1.000 mm (ancho x alto). Con persianas tipo VENECIANA.
- Puerta acristalada de 2 hojas.
- Suelo técnico con tablero OSB + tarima (parqué) incluyendo zócalos en todo el perímetro.
- Pantallas LED suspendidas de las cerchas de cubierta.
- Sistema de alumbrado de emergencia.
- Encendidas de luminarias.
- Tomas de corriente de 16 A integradas en los pilares de los módulos.
- Tomas de corriente para zona de Vending.
- Cuadro eléctrico de protección y mando.
- Sistema de climatización mediante SPLIT con compresores en cubierta de nave.
- 6 Puestos informáticos (pendiente de valorar longitudes de cable hasta Servidor y Rack).
- Sistema de ventilación forzada.

PRECIO MEDIO ORIENTATIVO	350€
PRECIO MEDIO ORIENTATIVO (100 m²)	35.000€

PRECIO MEDIO ORIENTATIVO	600€
PRECIO MEDIO ORIENTATIVO (100 m²)	60.000€

PRECIO MEDIO ORIENTATIVO	900€
PRECIO MEDIO ORIENTATIVO (100 m²)	90.000€



CONFÍAN EN NOSOTROS:



Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat



Cementiris
de Barcelona



REPSOL



Ayuntamiento de
Valladolid



Junta de
Castilla y León



Transports
Metropolitans
de Barcelona



Ajuntament
de Barcelona



aena



ALSTOM



Isdefe



Bellvitge
Hospital Universitari
Institut Català
de la Salut

CLÍNICA
BARCELONA

Hospital Universitari



Germans Trias i Pujol
Hospital



Vall d'Hebron
Hospital



GESCRAP
GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES



SETRAM



Circuit de
Barcelona
CATALUNYA

Gestamp



Nestlé

ferrovial



COMSA
EMTE



SEAT



acciona

m | e | m

Montajes y Estampaciones Metálicas S.L.



Torn 18-22, Pol. Can Roca. 08292 Esparreguera. Tel: +34 93 777 64 33. info@alcogrupos.com

www.alcogrupos.com